

質問回答表

工事名	令和3年度 草地畜産基盤整備事業 いわて北部地区 洋野町団地 洋野町工区 用地造成工事
-----	---

番号	質問書 受付日	回答日	質問事項	回答内容
1	令和3年 7月6日	令和3年 7月7日	<p>土工特記仕様書1(1)ア)表土剥取に「表土を盛土材料として流用してはならない」と記載されていますが、実際の施工時における表土の処理方法はどのように計画しているかご教授お願い致します。</p> <p>また、その処理費用については変更契約で対応して頂けるのでしょうか。</p>	<p>表土は敷地外盛土として処理する計画としています。</p> <p>「表土を盛土材料として流用してはならない」という記載は、敷地内盛土及び水路工の埋戻土に適用していません。</p> <p>費用については、土工のうち「掘削：47,200m<sup>3</sup>」及び「押土：29,200m<sup>3</sup>」に含まれています。</p>
2	令和3年 7月6日	令和3年 7月7日	<p>工事費明細書に「掘削：47,200m<sup>3</sup>」、「敷地内盛土：10,100m<sup>3</sup>」と記載されていますが、敷地内盛土に使用しない残り37,100m<sup>3</sup>の掘削土の処理方法はどのように計画しているかご教授お願い致します。</p> <p>また、その処理費用については変更契約で対応して頂けるのでしょうか。</p>	<p>敷地内盛土に使用しない掘削土については、敷地外盛土として処理することとし、敷地外に敷き均しのみ行うこととします。</p> <p>費用については、土工のうち「掘削：47,200m<sup>3</sup>」及び「押土：29,200m<sup>3</sup>」に含まれています。</p>