

「令和 7 年度 草地畜産基盤整備事業 いわて北部地区 久慈団地 久慈市工区 雑用水用さく井工事」に係る質問への回答

番 号	内 容	回 答
1	特記仕様書 1 ページの、2 工事概要 (1) さく井工・ケーシング管に「VS 管 100A スリット加工」、及び 3 さく井工 (2) ケーシングに使用する管材に「塩ビ管 (VS 管 100A) とする」とあるが、この VS 管を VP 管のネジ接続管に変更は可能か。	変更可能である。
2	同上ページさく井工 (1) 掘削に「掘削中は絶えず泥水を循環又は充満させる。」及び (3) 「砂利充填」とあるが、泥水を使用せず砂利充填必要としないエアハンマー工法 (DTH) への変更は可能か。	施工場所の隣には畜舎があり、騒音や振動が大きな工事はできないため、エアハンマー工法への変更はできない。
3	2 工事概要及び工事費明細書では、さく井・ポンプ設置・揚水試験・水質検査までの工事であり、井戸から先の概設配管への接続や 1 次側電気工事は含まれないとの認識でよいか。	水質検査までの工事であり含まれない。